



Město Krásné Údolí

Projektové záměry pro období let 2024 - 2028

č.	Název projektu	Cíl projektu	Popis	Předpokládaný rozpočet	Datum realizace	Současný stav dokumentace
1	Rozvojová plocha Z01 - Bv	vytvoření podmínek pro možnou výstavbu rodinných domů v dané lokalitě	výstavba všech inženýrských sítí, příjezdových cest, veřejného osvětlení a další infrastruktury	16 000 000 Kč	2024-dále	zpracována část projektové dokumentace, akce pozastavena
2	Budova čp. 1 (bývalá radnice) - projektová dokumentace na kompletní rekonstrukci objektu	zajištění podkladů pro stavební práce a úpravy dle záměru města	projektová a finanční rozvaha pro kompletní rekonstrukci budovy	1 800 000 Kč	2025-dále	nevyhovující (ruční zpracování) dokumentace stávajícího stavu
3	Budova čp. 1 (bývalá radnice) - úplná rekonstrukce k víceúčelovému využití objektu	vytvoření podmínek pro využívání prostor domu organizacím a občanům	rekonstrukce všech inženýrských sítí a topení, výměna oken, nové vnitřní a vnější omítky, podlahy, stropy	18 000 000 Kč	2025-dále	prvotním předpokladem je úspěšné splnění bodu č. 3
4	Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - nová okna	zlepšení energetické náročnosti budovy a úspory na vytápění	výměna stávajících dřevěných oken, která jsou v některých případech (zejména na západní straně) dožilá	630 000 Kč	2024-2026	provedeno zaměření oken, zajištěna základní aktualizovaná nabídka
5	Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - stavební úpravy - střecha nad terasou	zastřešení rovné terasy a zabránění průniku vlhkosti do objektu	vybudování nové střechy nad terasou s dořešením vzduchotechniky k plynovému kotli v budově	450 000 Kč	2024-2026	stavební povolení, projektová dokumentace, rozpočet
6	Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - nové omítky včetně zateplení	zajištění zlepšení vzhledu a energetické náročnosti budovy	izolování veškerých vnějších stěn a jejich nové omítnutí	1 800 000 Kč	2025-2028	zpracované výkazy výměr, rozpočty
7	Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - úprava dvora a sběrného koutu	obnova a oprava vyžilého a lokálně chybějícího povrchu	odstranění zbytků stávajícího povrchu a kompletní položení nové vrstvy (dlažba)	1 000 000 Kč	2026-2028	zpracované výkazy výměr, rozpočty
8	Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - nátěr střechy objektu	ochrana krytiny a poslední fáze zajištění reprezentativního vzhledu budovy	odstranění zbytků stávajících barev, ošetření plechové krytiny a nové syntetické nátěry	400 000 Kč	2026-2028	zpracované výkazy výměr, rozpočty
9	Objekt zázemí hřiště - stavební úpravy	zlepšení podmínek pro využívání objektu zájmovým organizacím a občanům města	posunutí vnitřních nenosných příček pro lepší uspořádání prostor, výměna dožilých oken, obnova sprch	1 500 000 Kč	2024-2028	platné stavební povolení, výkazy výměr, rozpočty

č.	Název projektu	Cíl projektu	Popis	Předpokládaný rozpočet	Datum realizace	Současný stav
10	Kostel sv. Vavřince - oprava varhan	obnova historických varhan kostela	kompletní vyčištění, obroušení, repase dřevěných částí, nátěr	150 000 Kč	2024-dále	cenová nabídka specializovaného restaurátora
11	Kostel sv. Vavřince - hydroizolace objektu	ochrana objektu před další vnější i vnitřní vlhkosti z prostředí	provedení všech opatření zamezujících vniknutí a vzniku nadměrné vlhkosti v budově	bude upřesněno do 12/23	2024-dále	zahájeny práce na zajištění projektové dokumentace a rozpočtu
12	Kostel sv. Vavřince - opatření proti vlhkosti včetně vnitřních povrchů	zajištění ochrany všech prvků a mobiliáře vnitřní části objektu	provedení takových opatření, aby se ani snížená vlhkost nedostávala do vybavení interiéru	bude upřesněno do 12/23	2024-dále	zahájeny práce na zajištění projektové dokumentace a rozpočtu
13	Kostel sv. Vavřince - sanace vnitřních omítek	oprava veškerých vnitřních omítek objektu dle původní verze	sejmutí vrchních vrstev omítek odborným způsobem, doplnění chybějících částí a úprava povrchů	bude upřesněno do 12/23	2024-dále	existence průzkumu vnitřních omítek, práce na zajištění PD a rozpočtu
14	Kostel sv. Vavřince - rekonstrukce dřevěných konstrukcí (strop + krov)	zamezení dalšího napadení dřevěných konstrukcí	průzkum stávajícího rozsahu poškození, zajištění proti dalšímu postupu a renovace nutných částí	bude upřesněno do 12/23	2024-dále	zahájeny práce na zajištění projektové dokumentace a rozpočtu
15	Kostel sv. Vavřince - rekonstrukce oken a dveří	zajištění plné funkčnosti, bezpečnosti a vizualizace všech oken a dveří	kompletní rekonstrukce a renovace všech částí	bude upřesněno do 12/23	2024-dále	zahájeny práce na zajištění projektové dokumentace a rozpočtu
16	Lokalita "Nové paneláky" - oprava polní cesty až k hlavní silnici	vytvoření volnočasové pěší trasy v klidovém prostředí přírody pro naše občany	úprava vrchního podloží cesty a šterkový kryt	dosud neřešeno	2024-dále	převod parcel cesty do majetku města
17	Lokalita "Nové paneláky" - oprava chodníku za čp. 134 a čp. 136	oprava značně vyžilého, až nebezpečného spojovacího chodníku u zahrad za domy	odstranění asphaltového povrchu, osazení nových obrubníků, zhutnění podloží a položení zámkové dlažby	350 000 Kč	2024-2028	zpracované výkazy výměr, rozpočty
18	Lokalita "Nové paneláky" - výměna obrusné vrstvy komunikace	oprava vyžilých a lokálně poškozených míst, nový povrch komunikace	odfrézování stávajícího povrchu a kompletní položení nového	1 350 000 Kč	2024-dále	zpracované výkazy výměr, rozpočty
19	Ulička "Náměstí-jih" - nové asphaltové povrchy	oprava vyžilého povrchu místní komunikace	odfrézování stávajícího povrchu a kompletní položení nového	260 000 Kč	2024-dále	zpracované výkazy výměr, rozpočty

č.	Název projektu	Cíl projektu	Popis	Předpokládaný rozpočet	Datum realizace	Současný stav
20	Ulička "Garáže" - náhrada štěrku za asfaltové povrchy	změna povrchu místní komunikace	odfrézování stávajícího povrchu a kompletní položení nového	450 000 Kč	2024-dále	zpracované výkazy výměr, rozpočty
21	Bezpečnostní přepad z rybníka u hlavní silnice - monitoring stavu	zjištění stávajícího stavu a rozsahu poškození potrubí	po důkladném vyčištění potrubí jeho kamerový průzkum se záznamem a následné vyhodnocení poškození	150 000 Kč	2024-dále	základní cenová nabídka z předpokládaným rozpočtem
22	Bezpečnostní přepad z rybníka u hlavní silnice - oprava poškozených částí	plnohodnotné zprovoznění stávajícího trubního vedení	po vyhodnocení poškození nacenění jeho rozsahu a následná oprava bezvýkopovou technologií	cena = po vyhodnocení monitoringu	2024-dále	nabídkové ceny za sanace (za m) + bodové opravy (za ks)
23	Dešťová kanalizace Staré paneláky – východ města - monitoring stavu	zjištění stávajícího stavu a rozsahu poškození potrubí	po důkladném vyčištění potrubí jeho kamerový průzkum se záznamem a následné vyhodnocení poškození	80 000 Kč	2024-dále	základní cenová nabídka z předpokládaným rozpočtem
24	Dešťová kanalizace Staré paneláky – východ města - oprava poškozených částí	plnohodnotné zprovoznění stávajícího trubního vedení	po vyhodnocení poškození nacenění jeho rozsahu a následná oprava bezvýkopovou technologií	cena = po vyhodnocení monitoringu	2024-dále	nabídkové ceny za sanace (za m) + bodové opravy (za ks)
25	Rekonstrukce lesní cesty v majetku města	oprava a zpevnění přístupové cesty v lesním porostu	vyhodnocení opotřebení, zpracování cenového návrhu včetně návrhu na řešení, následná oprava cesty	cena = po vyhodnocení monitoringu	2024-dále	podrobná prohlídka a rozhodnutí o nutnosti uskutečnění projektu

V Krásném Údolí dne: 22. 08. 2023

Schváleno zastupitelstvem města dne: 30. 08. 2023 - usnesení č. 2023/05/04

Vyvěšeno: 12. 09. 2023

Sejmuto: 02. 10. 2023

Vypracoval: Ing. Martin Frank